

Emergency ਕੰਮ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ


ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਜੂਰ ਸੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ/ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਉੱਕੇ ਪੁੱਕੇ/ ਆਇਟਮ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 18-04-2023 ਨੂੰ 3:00 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ/ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।

App. Cost:-Rs. 49020/-

ਲੜੀ ਨੰ:	ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ			
1	Name of Work: Op/Mtc. at W/s scheme Rampur Jagir, Block SultanpurLodhi, Distt. Kapurthala			
Sr.No.	Description	Qty.	Unit	Rate quoted by Contractor
1	Repair of expansion joint including cost of material such as grease, jain dori, nut bolt, shutering etc. T&P as repaired at site.			
(i)	For expansion joint 3"	1	No	
(ii)	For expansion joint 4"	2	No	
2	Cleaning of OHSR 50000 ltr capacity including bleaching powder, wire brush, hand gloves, buckets etc	1	Job	
3	Excavation manually in trenches for depth upto 1.5 mtr	20.63	Cum.	
4	Bailing out water from the trenches for making new connections in existing pipe lines including cleaning trimming and dressing trenches to correct alignment and grade.	9	No	
5	Supplying and fixing of ISI Marked CI D-joint (complete with nut, bolts & rubber ring) for repair of pipe line including cutting ,jointing and testing etc. but excluding cost of excavation complete. 80mm	10	No	
6	Providing and fixing PVC socket 90mm o/d	10	No	
7	Providing, Laying , fixing & jointing of P.V.C. Pipes along the Trenches and laying the same in trenches to correct alignment and gradients,cutting, jointing and testing complete as per specifications. 90mm o/d pipe of 6 Kg./sqcm	5.5	Mtr.	
8	Supplying and fixing of ISI Marked CI D-joint (complete with nut, bolts & rubber ring) for repair of pipe line including cutting ,jointing and testing etc. but excluding cost of excavation complete. 150mm	8	No	
9	Providing and fixing PVC sockets 160mm	8	No	
10	Providing, Laying , fixing & jointing of P.V.C. Pipes along the Trenches and laying the same in trenches to correct alignment and gradients,cutting, jointing and testing complete as per specifications. 160mm o/d 6kg/cm complete	4.4	Mtr.	
11	Supplying of solution 100gm	5	No	

ਸ਼ਰਤਾਂ:-ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰਿਅਲ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮਟੀਰਿਅਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਪ੍ਰਾਟੋ-ਟਾਈਪ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।



ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ,
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 76-85

ਮਿਤੀ: 18-04-2023

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

- 1) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਮੰਡਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ।
- 2) ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:1, ਭੁਲੱਥ ਐਟ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:2 , ਉਪ ਮੰਡਲ ਫਗਵਾੜਾ।
- 3) ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ
- 4) ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ


ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ,
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ।