

Emergency ਕੰਮ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਜੂਰ ਸੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ/ ਫਰਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੀਲ ਬੰਦ ਲਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਕੇ ਪੁੱਕੇ, ਆਇਟਮ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟੈਂਡਰ ਮਿਤੀ: 17-05-2023 ਨੂੰ 1:00 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਠੇਕੇਦਾਰ / ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ।

App. Cost:- Rs. 49094/-

ਲੜੀ ਨੰ.	ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ			
1	Name of Work: Op/Mtc. at W/s scheme Nasirewal, Block Sultanpur Lodhi, Distt. Kapurthala			
Sr. No.	Description	Unit	Qty.	Rate quoted by Contractor
1	Excavation manually in trenches for depth upto 1.5 mtr	23.22	cum	
2	Bailing out water from the trenches for making new connections in existing pipe lines including cleaning trimming and dressing trenches to correct alignment and grade.	9.00	No	
3	Supplying and fixing of ISI Marked CI D-joint (complete with nut, bolts & rubber ring) for repair of pipe line including cutting ,jointing and testing etc. but excluding cost of excavation complete. 100mm	10.00	No	
4	Providing and fixing PVC socket 110mm o/d	10.00	No	
5	Providing, Laying , fixing & jointing of P.V.C. Pipes along the Trenches and laying the same in Trenches to correct alignment and gradients, cutting, jointing and testing complete as per specifications. 110mm o/d pipe of 6 Kgf./sqcm	6.25	Mtr	
6	Supplying of solution 100gm	5.00	No	
7	Cleaning of OHSR 50000 ltr capacity including bleaching powder, wire brush, hand gloves, buckets etc	1.00	Job	
8	Supplying and fixing of ISI Marked CI D-joint (complete with nut, bolts & rubber ring) for repair of pipe line including cutting ,jointing and testing etc. but excluding cost of excavation complete. 80mm	8.00	No	
9	Providing and fixing PVC socket 90mm o/d	8.00	No	
10	Providing, Laying , fixing & jointing of P.V.C. Pipes along the Trenches and laying the same in trenches to correct alignment and gradients, cutting, jointing and testing complete as per specifications. 90mm o/d pipe of 6 Kgf./sqcm	5.80	Mtr	
11	Repair of expansion joint including cost of material such as grease, jain dori, nut bolt, shutering etc. T&P as repaired at site			
	For expansion joint 3"	1.00	No	
	For expansion joint 4"	3.00	No	

ਸ਼ਰਤ:- ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰਿਅਲ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮਟੀਰਿਅਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਤਜਰਬਾ ਘਟੇ-ਘੱਟ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ।

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ,
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ।

ਪਿੱਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 207-216

ਮਿਤੀ: 17-05-2023

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ:-

- 1) ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਮੰਡਲ, ਕਪੂਰਥਲਾ।
- 2) ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:1, ਭੁਲੱਥ ਐਂਟ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:2, ਉਪ ਮੰਡਲ ਫਗਵਾੜਾ।
- 3) ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ
- 4) ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ

ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ,
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ।