

## ਕੁਟੇਸ਼ਨ/ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ

ਮਿਤੀ. 24.05.2023

ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਮਸਮ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

### **Operation & Maintenance of Judicial Court Complex, Govt. Residence Buildings, DAC Gurdaspur.**


ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ :- 35000/-

ਲੜੀ ਨੰ	ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ	ਮਾਤਰਾ	ਰੇਟ
1	P/F PVC Connection pipe 900mm long	As per Site	Per Unit Rate should be quoted by Agency/Contractor
2	P/F GI Ball Valve 32mm		
3	Providing, laying, Fixing, jointing, cutting & testing of uPVC Pipes & Specials (6 kg./cm <sup>2</sup> ) complete in all respects as per ISI-4985 standard analysis. Size 160mm o/d 6kg/cm <sup>2</sup>		
4	P/F 15mm i/d Pillar Cock		
5	Cable 2.50sq mm		
6	Providing & fixing upvc Elbow 1"		
7	P/F 15mm i/d short body Bib Cock		
8	Removing of leakages including cost of excavation of soil bailing out water stringing jointing cutting and cost of CI D-Joint, pipes and specials complete in all respect 90mm i/d		
9	P/F 15mm i/d Angle Valve		
10	Providing and fixing Chlorinated Polyvinyl Chloride (CPVC) pipes as per IS 15778 (ISI marked with the prior approval of Engineer-in-Charge), having thermal stability for hot & cold water supply, including all CPVC plain & brass threaded fittings including fixing the pipe with clamps at 1.00 m spacing including jointing of pipes & fittings with one step PVC solvent cement and testing of pipes complete as per direction of Engineer-in-Charge. SDR 11 CPVC pipes & fittings 20mm o/d		
11	P/F of MTA Brass 20mmx20mm		
12	P/F Solvent Cement of MSEAL CPVC 500gm		
13	P/F 15mm i/d short body Bib Cock		
14	P/F Looking mirror of Size 600mmx900mm		
15	Providing & fixing of uv Marble Sheets with silicon glue on backside with aluminum framing around, with U frame, H Frame & L Frame at Repair of Floor of VVIP Toilet Set.		

**ਖੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ :-** ਇਹ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦਸਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਤੀ. 26.05.2023 ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਸੰਬੰਧਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

**ਸ਼ਰਤਾਂ :-**


1. ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
2. ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
3. ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
4. ਉਕਤ ਮਿਕਦਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  
 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,  
 ਜ/ਸ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:1,  
 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।

ਪਿੰਠ ਅੰਕਣ ਨੰ: 1000-1009 ਮਿਤੀ. 24.05.2023

ਉਪਰੋਕਤ ਦੀ ਨਕਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ :-

1. ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡਲ ਨੰ:1/2 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
2. ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਧਾਰੀਵਾਲ/ਕਲਾਨੌਰ/ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ/ਦੋਰਾਂਗਲਾ/ਦੀਨਾਨਗਰ।
3. ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ।
4. ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰ।
5. ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ।

  
 ਉਪ ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ,  
 ਜ/ਸ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਉਪ ਮੰਡਲ ਨੰ:1,  
 ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।